

물가시세표

2022년 물가시세표				
품명	규격	단위	적용단가	비고
1. 자재비				
차선규제봉/일반/소	H450 x Ø210 x Ø80	ea	12,000	물가정보 2022년 03월 272p
차선규제봉/일반/대	H750 x Ø210 x Ø80	ea	13,500	물가정보 2022년 03월 272p
차선규제봉/일반/고리	H750 x Ø210 x Ø80	ea	14,250	물가정보 2022년 03월 272p
2022년 시중노임단가				
2. 인건비				
특별인부		인	187,435	대한건설협회 2022년 상반기 시중노임단가
보통인부		인	148,510	대한건설협회 2022년 상반기 시중노임단가

일위대가호표

공종	규격	수량	단위	공 사 비 단 가 (원)							
				재료비		노무비		경비		합계	비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	금액	
1. 차선규제봉 설치											
특별인부		0.02	인			187,435	3,749			3,749	종합적산 2022 219p
보통인부		0.01	인			148,510	1,485			1,485	종합적산 2022 219p
공구손료	노무비의 5%	5	%					5,234	262	262	종합적산 2022 219p
[소 계]						-	5,234		262	5,495	

일 위 대 가 표

차선규제봉/일반/소

공종	규격	수량	단위	공 사 비 단 가 (원)						비고	
				재료비		노무비		경비			합계
				단가	금액	단가	금액	단가	금액		
1. 자재비											
차선규제봉/일반/소	H450 x Ø210 x Ø80	1	ea	12,000	12,000					12,000	
										-	
[소 계]					12,000		-		-	12,000	
2. 설치비											
차선규제봉 설치		1	ea			5,234	5,234	262	262	5,495	
잡자재비	주재료비의 5%	5	%	12,000	600					600	
										-	
[소 계]					600	5,234		262		6,095	
[합 계]					12,600	5,234		262		18,095	

일 위 대 가 표

차선규제봉/일반/대

공종	규격	수량	단위	공 사 비 단 가 (원)						비고	
				재료비		노무비		경비			합계
				단가	금액	단가	금액	단가	금액		
1. 자재비											
차선규제봉/일반/대	H750 x Ø210 x Ø80	1	ea	13,500	13,500					13,500	
										-	
[소 계]					13,500					-	13,500
2. 설치비											
차선규제봉 설치		1	ea			5,234	5,234	262	262	5,495	
잡자재비	주재료비의 5%	5	%	13,500	675					675	
										-	
[소 계]					675	5,234			262	6,170	
[합 계]					14,175	5,234			262	19,670	

일 위 대 가 표

차선규제봉/일반/고리

공종	규격	수량	단위	공 사 비 단 가 (원)						비고	
				재료비		노무비		경비			합계
				단가	금액	단가	금액	단가	금액		
1. 자재비											
차선규제봉/일반/고리	H750 x Ø210 x Ø80	1	ea	14,250	14,250					14,250	
										-	
[소 계]				14,250			-		-	14,250	
2. 설치비											
차선규제봉 설치		1	ea			5,234	5,234	262	262	5,495	
잡자재비	주재료비의 5%	5	%	14,250	713					713	
										-	
[소 계]				713		5,234			262	6,208	
[합 계]				14,963		5,234			262	20,458	