물가시세표

| 2025년 물가시세표 | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------|----|---------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 품명 | 규격 | 단위 | 적용단가 | 비고 | | | | | | | |
| 1. 자재비 | | | | | | | | | | | |
| 스텐볼라드/앙카식/Ø216.3 | Ø216.3 x 700 x 2t/Ø330 x 4t | ea | 310,000 | 거래가격 2025년 11월 255p | | | | | | | |
| 스텐볼라드/앙카식/Ø216.3 | Ø216.3 x 900 x 2t/Ø330 x 4t | ea | 354,000 | 거래가격 2025년 11월 255p | | | | | | | |
| 스텐볼라드/앙카식/Ø216.3 | Ø216.3 x 1100 x 2t/Ø330 x 4t | ea | 400,000 | 거래가격 2025년 11월 255p | | | | | | | |
| 스텐볼라드/앙카식/Ø216.3 | Ø216.3 x 1200 x 2t/Ø330 x 4t | ea | 422,000 | 거래가격 2025년 11월 255p | | | | | | | |
| 2025년 시중노임단가 | | | | | | | | | | | |
| 2.인건비 | | | | | | | | | | | |
| 특별인부 | | 인 | 224,490 | 대한건설협회 2025년 하반기 시중노임단가 | | | | | | | |
| 보통인부 | | 인 | 171,037 | 대한건설협회 2025년 하반기 시중노임단가 | | | | | | | |

일위대가호표

| | | | | | | | - | 공 사 비 단 가 | (원) | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|--------|----|----|----|---------|--------|-----------|-------|--------|----------------------|----|----|----|----|----|----|---|----|--|----|----|
| 공종 규격 | | 수량 | 수량 | 수량 | 수량 | 수량 | 수량 | 수량 | 수량 | 수량 | 수량 | 수량 | 수량 | 단위 | 재료 | 로비 | 노두 | 라 | 경비 | | 합계 | 비고 |
| | | | | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 금액 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 볼라드 설치 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 특별인부 | | 0.1538 | 인 | | | 224,490 | 34,527 | | | 34,527 | 건설공사 표준품셈 2025 p.756 | | | | | | | | | | | |
| 보통인부 | | 0.0769 | 인 | | | 171,037 | 13,153 | | | 13,153 | 건설공사 표준품셈 2025 p.756 | | | | | | | | | | | |
| 공구손료 | 노무비의 5% | 5 | % | | | | | 47,679 | 2,384 | 2,384 | 건설공사 표준품셈 2025 p.756 | | | | | | | | | | | |
| [소 계] | | | | | - | | 47,679 | | 2,384 | 50,063 | | | | | | | | | | | | |

| 공종 | 규격 | 수량 | 단위 | 재료비 | | 노무비 | | 경비 | | 합계 | 비고 |
|------------------|-----------------------------|----|----|---------|---------|--------|--------|-------|-------|---------|----|
| | | | | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | ម៕ | |
| 1. 자재비 | | | | | | | | | | | |
| 스텐볼라드/앙카식/Ø216.3 | Ø216.3 x 700 x 2t/Ø330 x 4t | 1 | ea | 310,000 | 310,000 | | | | | 310,000 | |
| | | | | | | | | | | - | |
| [소 계] | | | | | 310,000 | | - | | - | 310,000 | |
| 2. 설치비 | | | | | | | | | | | |
| 볼라드 설치 | | 1 | ea | | | 47,679 | 47,679 | 2,384 | 2,384 | 50,063 | |
| 잡자재비 | 주재료비의 5% | 5 | % | 310,000 | 15,500 | | | | | 15,500 | |
| | | | | | | | | | | - | |
| [소 계] | | | | | 15,500 | | 47,679 | | 2,384 | 65,563 | |
| | | | | · | | | | | · | · | |
| [합 계] | | | | | 325,500 | | 47,679 | | 2,384 | 375,563 | |

| 공종 | 규격 | 수량 | 단위 | 재료 | 로비 | 노무비 | | 경비 | | 합계 | 비고 |
|------------------|-----------------------------|----|----|---------|---------|--------|--------|-------|-------|---------|----|
| | | | | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 6/1 | |
| 1. 자재비 | | | | | | | | | | | |
| 스텐볼라드/앙카식/Ø216.3 | Ø216.3 x 900 x 2t/Ø330 x 4t | 1 | ea | 354,000 | 354,000 | | | | | 354,000 | |
| | | | | | | | | | | - | |
| [소 계] | | | | | 354,000 | | - | | - | 354,000 | |
| 2. 설치비 | | | | | | | | | | | |
| 볼라드 설치 | | 1 | ea | | | 47,679 | 47,679 | 2,384 | 2,384 | 50,063 | |
| 잡자재비 | 주재료비의 5% | 5 | % | 354,000 | 17,700 | | | | | 17,700 | |
| | | | | | | | | | | - | |
| [소 계] | | | | | 17,700 | | 47,679 | | 2,384 | 67,763 | |
| | | | | | | | | | | | |
| [합 계] | | | | | 371,700 | | 47,679 | | 2,384 | 421,763 | _ |

| 공종 | 규격 | 수량 | 단위 | 재료 | 로비 | 노무비 | | 경비 | | 합계 | 비고 |
|------------------|------------------------------|----|----|---------|---------|--------|--------|-------|-------|---------|----|
| | | | | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | י ד | |
| 1. 자재비 | | | | | | | | | | | |
| 스텐볼라드/앙카식/Ø216.3 | Ø216.3 x 1100 x 2t/Ø330 x 4t | 1 | ea | 400,000 | 400,000 | | | | | 400,000 | |
| | | | | | | | | | | I | |
| [소 계] | | | | | 400,000 | | - | | - | 400,000 | |
| 2. 설치비 | | | | | | | | | | | |
| 볼라드 설치 | | 1 | ea | | | 47,679 | 47,679 | 2,384 | 2,384 | 50,063 | |
| 잡자재비 | 주재료비의 5% | 5 | % | 400,000 | 20,000 | | | | | 20,000 | |
| | | | | | | | | | | - | |
| [소 계] | | | | | 20,000 | | 47,679 | | 2,384 | 70,063 | |
| | | | | | | | | | | | |
| [합 계] | | | | | 420,000 | | 47,679 | | 2,384 | 470,063 | |

| 공종 | 규격 | 수량 | 단위 | 재료 | 로비 | 노무비 | | 경비 | | 합계 | 비고 |
|------------------|------------------------------|----|----|---------|---------|--------|--------|-------|-------|---------|----|
| | | | | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | u(1 | |
| 1. 자재비 | | | | | | | | | | | |
| 스텐볼라드/앙카식/Ø216.3 | Ø216.3 x 1200 x 2t/Ø330 x 4t | 1 | ea | 422,000 | 422,000 | | | | | 422,000 | |
| | | | | | | | | | | I | |
| [소 계] | | | | | 422,000 | | - | | - | 422,000 | |
| 2. 설치비 | | | | | | | | | | | |
| 볼라드 설치 | | 1 | ea | | | 47,679 | 47,679 | 2,384 | 2,384 | 50,063 | |
| 잡자재비 | 주재료비의 5% | 5 | % | 422,000 | 21,100 | | | | | 21,100 | |
| | | | | | | | | | | - | |
| [소 계] | | | | | 21,100 | | 47,679 | | 2,384 | 71,163 | |
| | | | | · | | · | | | · | | |
| [합계] | | | | | 443,100 | | 47,679 | | 2,384 | 493,163 | |